



REZ A-A  
BOČNÝ POHLED NA STĚP




REZ C-C  
PĚDORYS NOSNÍKA



- 1 Odstránenie omietok v mieste osadenia nosníkov a vybúraných otvorov na nosné murivo
- 2 vyrovnanie povrchu, vybrúsenie povrchu, prešpárovanie škár v murive
- 3 Osadenie oceľových nosníkov a stĺpov z oboch strán - podlenie stavebným cementovým lepidlom
- 4 Prepojenie nosníkov závitovými tyčami, kým je lepidlo ešte mäkké. Maximálne utiahnutie tyčí, aby sa minimalizovala medzera medzi oceľ. koš. a murivom
- 5 Dodatočné vyplnenie medzier medzi murivom chemickou maltou, tam kde nie je lepidlo
- 6 prerazenie otvorov približne v strede otvoru a prepojenie nosníkov pásovinou (plne privarit na jednu stranu OK, nahrať pásovinu privarit na druhú stranu, potom sa sťahne a nosníky prilíai na murivo)
- 7 Podobne zrealizovať všetky vodorovné pásovinu
- 8 narezanie ostien popri stĺpoch
- 9 vybúranie otvoru (rozoberať odvrhchu, nezhadovať veľké kusy, suť priebežne vynášať - nepreťažovať stropy)
- 10 prepojenie a stĺpov pásovinami rovnakým systémom ako vodorovný nosník
- 10 preškárovanie muriva a vyplnenie priestoru medzi prepojovacími pásovinami a murivou maltou
- 11 Protipožiarna ochrana náterom - obkladom zo SDK (upravuje projekt P0)

REZ B-B  
PĚDORYS KOTVENIA



Konstrukčná oceľ triedy S355  
Závitové tyče M12 trieda 8.8  
Pásovina, plechy triedy S235 hr. 10mm  
Protipožiarny náter, SDK Obklad

AUTOR Ing. arch. Ludmila Saudreau	ZODP. PROJEKTANT Ing. M. Magura, PhD.	VYPRACOVAL Ing. M. Magura, PhD.	<b>STAMAG</b> STATIKA STAVBY <b>S.F.O.</b> Mantárska 48, 900 31 STUPAVA IČO: 47 283 054 info@stamag.sk TEL: + 421 919 027 633
INVESTOR: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Jana Č. 1, 832 91 Bratislava	NÁZOV A MIESTO STAVBY: Rozšírenie elokovaného pracoviska MŠ Letná pre 40 detí na ZŠ Riazanská Riazanská 75, 831 03 Bratislava	FORMÁT A1 DÁTUM 12/2020 STUPEŇ RP ČASŤ STATIKA	Č. VÝKRESU: 02
OBSAH VÝKRESU: OTVOR 1	MIERKA: 1:20		