




REZ A-A
BOČNÝ POHLED NA STĚP



REZ C-C
PĚDORYS NOSNÍKA



REZ B-B
PĚDORYS KOTVENÍ



- 1 Odstránenie omietok v mieste osadenia nosníkov a vybraných otvorov na nosné murivo
- 2 vyrovnanie povrchu, vybrúsenie povrchu, prešpárovanie škár v murive
- 3 Osadenie ocelových nosníkov a stĺpov z oboch strán - podpenie stavebným cementovým lepidlom
- 4 Prepojenie nosníkov závitovými tyčami, kým je lepidlo ešte mäkké. Maximálne utiahnutie tyčí, aby sa minimalizovala medzera medzi ocel. konš. a murivom
- 5 Dodatočné vyplnenie medzier medzi murivom chemickou maltou, tam kde nie je lepidlo
- 6 prerazenie otvorov približne v strede otvoru a prepojenie nosníkov pásovinou (plne privariť na jednu stranu OK, nahiať pásovinu privariť na druhú stranu, potom sa siahne a nosníky pritlačí na murivo)
- 7 Podobne zrealizovať všetky vodorovné pásoviný
- 8 narezanie ostení popri stĺpoch
- 9 vybúranie otvoru (rozoberať odvrhchu, nezhadovať veľké kusy, suť priebežne vynášať- nepreťažovať stropy)
- 10 prepojenie a stĺpov pásovinami rovnakým systémom ako vodorovný nosník
- 10 preškárovanie muriva a vyplnenie priestoru medzi prepojovacími pásovinami a murivou maltou
- 11 Protipožiarna ochrana náterom + obkladom zo SDK (upravuje projekt P0)

Konštrukčná oceľ triedy S355
Závitové tyče M12 trieda 8.8
Pásoviná, plechy triedy S235 hr. 10mm
Protipožiarny náter, SDK Obklad

AUTOR Ing. arch. Ľudmila Saudreau	ZODP. PROJEKTANT Ing. M. Magura, PhD.	VYPRACOVAL Ing. M. Magura, PhD.	STAMAG STATIKA STAVBY S.F.O.
INVESTOR: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Jana Č. I., 832 91 Bratislava			Maršálska 49, 900 31 STUPAVA IČO: 47 163 054 info@stamag.sk TEL: + 421 919 027 633
NÁZOV A Miesto stavby: Rozšírenie elokovaného pracoviska MŠ Letná pre 40 detí na ZŠ Riazanská Riazanská 75, 831 03 Bratislava			FORMÁT A1
OBSAH VÝKRESU: OTVOR 2			DÁTUM 12/2020
			STUPEŇ RP
			ČASŤ STATIKA
			MIERKA: 1:20
			Č. VÝKRESU: 03